

Wykonanie studni głębinowej 2a' i likwidacja istniejącej studni 2a w zakładzie Łowa

1. Zamawiający

- 1.1. Nazwa: CIECH Vitrosilicon S.A.
- 1.2. Adres: ul. Żagańska 27, 68-120 Łowa

2. Kupiec prowadzący postępowanie

- 2.1. Imię i nazwisko kupca: Magdalena Surzykiewicz
- 2.2. Stanowisko: Specjalista ds. Zakupów
- 2.3. e-mail: Magdalena.Surzykiewicz@ciechgroup.com
- 2.4. Telefon: (68) 36 00 736 lub tel. kom. 506 944 120

3. Miejsce realizacji zadania

- 3.1. Miejsce realizacji zadania: Zakład w Łowej
- 3.2. Nazwa Spółki Zamawiającego: CIECH Vitrosilicon S.A.
- 3.3. Adres: ul. Żagańska 27, 68-120 Łowa

4. Kluczowe daty w procesie

- 4.1. Termin składania ofert: zgodnie z informacją na Platformie Zakupowej CIECH.

5. Wizja lokalna

- 5.1. Miejsce: ul. Żagańska 27, 68-120 Łowa
- 5.2. W godzinach 8:00 – 14:00 udział w wizji lokalnej wymaga wcześniejszego zgłoszenia do kupca prowadzącego (e-mail: Magdalena.Surzykiewicz@ciechgroup.com).

6. Pytania i odpowiedzi

Termin zadawania pytań do: 15.10.2019 r. do godziny 14:00 Zamawiający udzieli odpowiedzi do 16.10.2019 r. Jediną formą składania pytań i odpowiedzi jest Platforma Zakupowa CIECH w trybie zadawania pytań. Zamawiający będzie publikował zbiorcze odpowiedzi na pytania wszystkich oferentów w trakcie ich spływania.

Zakres prac:

1. Przygotowanie wniosku do zgłoszenia robót budowlanych.
2. Wiercenie Studni głębinowej fi 299 mm i głębokości 21 m p.p.t. zgodnie z załączonym projektem, odczyt warstw, zabudowanie w wykonanym otworze kolumny filtrowej PCV śred. 200 mm, wykonanie pompowania oczyszczającego przez 24 godziny i pomiarowego przez 48 godzin, pobranie prób wierconych osadów do badań granulometrycznych i fizyko-chemicznych, pobranie prób wody podziemnej do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.
3. Wykonanie obudowy studni głębinowej. Montaż obudowy studziennej z kręgów betonowych. Montaż i zakup włazu studziennego zamykanego pod klucz. Montaż i zakup głowicy na studziennej.
Studnia musi być przykryta płytą betonową po której będą jeździć wózki widłowe.
4. Podłączenie do istniejącej instalacji- zasuwa, zawory, przepust do istniejącej instalacji w hydroforni.
5. Likwidacja istniejącej studni 2a. Zasypanie otworu zdezynfekowanym materiałem piaszczystym

W załączeniu:

- Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu zastępczego nr 2a' oraz przeprowadzenie likwidacji studni 2a
- Decyzja Starosty Żagańskiego zatwierdzająca projekt robót geologicznych

Informujemy, że dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej oraz operat wodnoprawny na eksploatację ujęcia wykona Firma GEOEKO Andrzej Kraiński z Zielonej Góry.

https://ciechgroup.com/fileadmin/170118_OWZT_-_Ogolne_Warunki_Zakupow_Technicznych.pdf